



Titolo Intervento: Realizzazione area attrezzata del polo turistico di Collodi - Il lotto
Località: Via Pasquinelli - Collodi - Pescia

Soggetto Beneficiario: Comune di Pescia
Strumento finanziario: D.G.R.T. n.1072/03
Investimento complessivo: €131.815,00
Contributo concesso: €65.907,50

**Codice
Intervento**
039.04.014

Redazione Scheda
Maggio 2007

DESCRIZIONE INTERVENTO

Titolo intervento: Realizzazione di area attrezzata camper e caravan a servizio del polo turistico di Collodi – Il Lotto

Il progetto di cui trattasi, si inserisce nell'ambito di una ben più vasta iniziativa dell'Amm.ne; si cerca infatti di valorizzare l'economia dell'intero territorio comunale mediante la promozione turistica.

La frazione di Collodi, con le sue peculiarità attrattive, è sempre stata considerata una importante meta turistica, e proprio per promuovere questa località, il Comune di Pescia ha voluto creare un'area attrezzata di sosta per camper e caravan, realizzata in una porzione dell'area adiacente a Via Pasquinelli, già in precedenza adibita a parcheggio per autobus.

Detta area è situata in destra idrografica del Torrente Pescia di Collodi, a sud-est del centro storico (P.zza Carlo Collodi).

L'area interessata dall'intervento, ha una lunghezza di ca. ml 43, ed un'ampiezza variabile compresa tra ml 20 e ml 12, per una superficie complessiva, totalmente fruibile, di ca. mq 700.

Tale ampiezza ci ha consentito di realizzare n° 6/7 stalli attrezzati, della dimensione di ml 6.5 x 5, oltre ad un'area specificatamente adibita allo scarico dei reflui e della raccolta degli R.S.U, tutti delimitati da aiuole di separazione, complete di siepe sempre verde ed arredo.

Dal punto di vista gestionale, tale area è dotata di parcheggio con ingresso / uscita controllato e protetto, costituito da sbarra automatica motorizzata comandata da lettori di badge magnetici ad inserimento.

Tali badge sono forniti agli utenti c.o. il "Punto Informazioni Turistiche" già esistente a Collodi.

All'interno del parcheggio sono installate colonne multifunzione per la distribuzione a pagamento di acque ed energia elettrica.

All'estremità sud-est dell'area attrezzata, è stato installato un sistema di scarico dei reflui dei camper e caravan; l'utilizzo di questo sistema sarà totalmente gratuito.

La pavimentazione è stata realizzata con masselli in cls autobloccanti modello Veleia; la delimitazione laterale è costituita da muretti in spaccato di pietra locale di limitata altezza.

Tale intervento si configura come "pioniere" per un quadro più ampio di lavori; è prevista infatti la realizzazione di altri parcheggi attrezzati situati in varie frazioni montane.

Stato pre-esistente dell'area oggetto di intervento





Elaborazioni grafiche del Progetto Esecutivo



Planimetria generale del Progetto Esecutivo

REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA
CAMPER E CARAVAN A SERVIZIO DEL
POLO TURISTICO DI COLLODI - II LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.
4

PIANTA DI PROGETTO

