

COMUNICATO STAMPA
CONCLUSI DALLA PROVINCIA DI PISTOIA
I LAVORI SULLA FRANA DI GAVINANA DEL NOVEMBRE SCORSO

La Provincia di Pistoia ha terminato i lavori sulla frana del novembre scorso a Gavinana. Lo comunica l'Assessore provinciale ai lavori pubblici Mauro Mari.

Il dissesto che ha interessato la S.P. 18 Lizzanese nel Comune di San Marcello Pistoiese a Gavinana tra Ponte dei Gorgi ed il bivio della strada comunale per Pratorsi è stato costituito da un movimento franoso di roccia frammentata in blocchi anche di notevole dimensione che, collegato anche ad uno smottamento di terra e detrito dovuto alle piogge, si è staccato dal versante di monte della sede viaria, sviluppandosi in un movimento di massa di detriti che hanno invaso la strada per la parte di carreggiata verso monte.

Questo evento aveva dato iniziali segni di instabilità con caduta di pietre il 28 novembre scorso, sviluppandosi poi compiutamente nel distacco di materiali che hanno ostruito il transito viario la notte del 29 novembre.

Il tratto di viabilità coinvolto nel franamento era di ca. 15 ml per quanto attiene alle strette pertinenze del punto di distacco verificatosi, mentre un attento esame dello stato del versante afferente la viabilità provinciale eseguito dai Tecnici della Provincia con somma urgenza e della relativa progettazione dell'intervento di bonifica, aveva individuato condizioni di rischio per una più ampia porzione di pendio a monte della viabilità provinciale, più volte in passato soggetta a distacchi localizzati di pietre.

I lavori eseguiti sono i seguenti:

taglio della vegetazione pericolante e di quella di maggiori dimensioni e peso nei confronti del sottile strato di terreno di radicamento posto al di sopra della roccia fratturata di substrato;

asportazione dei materiali e blocchi detritici pericolanti mediante l'uso dell'escavatore e mezzi meccanici particolari per interventi su scarpate;

riprofilatura di due punti di roccia affiorante eccessivamente a sbalzo rispetto alla pendenza media del versante in quanto sede di distacchi che ne hanno reso irregolare ed eccessivamente fratturata e decompressa la superficie di esposizione;

messa in opera di rete metallica di protezione dalla erosione estensivamente per il tratto di versante adiacente a monte la viabilità;

messa in opera di rete metallica rinforzata e tenuta con cavi per il contenimento dei due punti di pendio interessati dalla riprofilatura e che vedranno esposta roccia parzialmente fratturata di cui è necessario il consolidamento e l'ancoraggio.

L'importo complessivo dell'intervento, comprensivo di oneri ed IVA è ammontato a €80.000,00

Pistoia 13 febbraio 2004